

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		105	m	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		poz.1*3.2*0.08	m <sup>3</sup>	26.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.880</b>
3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>		
		asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm			
		poz.1*3.0	m <sup>2</sup>	315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>

