

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		31,5	m	31.500	
				RAZEM	31.500
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m ²		
		2*8*8*0.33+5.2*poz.1	m ²	206.040	
				RAZEM	206.040
3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		2*8*8*0.33+5*poz.1	m ²	199.740	
				RAZEM	199.740

Obiekt Cieško
Gmina Grodle
Pow. radomszczański
Wojew. łódzkie
Rodzaj roboty _____

Mapa zasadnicza w postaci
rastrowo-wektorowej

Skala 1:1000

Dane ewidencyjne nie spełniają wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2001r. poz. 53 z późn. zm.) oraz standardów technicznych

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograf.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
nazwa materiału zasobu

identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

1.1.1.1P.2018

data wykonania kopii imię, nazwisko i podpis osoby

up. Starosta
Pzdinspektor

Arkadiusz Karski