

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		127	m	127.000	
				RAZEM	127.000
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. WCINKA	m ²		
		0.5*(4.2+5.6)	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		0.5*(4.2+5.6)*12.5+4.3*(poz. 1-12.5)	m ²	553.600	
				RAZEM	553.600
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		poz.3	m ²	553.600	
				RAZEM	553.600
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		0.5*(4.2+5.6)*12.5+4.2*(poz. 1-12.5)	m ²	542.150	
				RAZEM	542.150

Skala 1:1000

Gmina Gródle

Wojew. łódzkie

Rodzaje roboty

Starosta Powiatu Radomszczańskiego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

nazwa materiału zasobu

identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

11 LIP. 2018

data wykonania kopii imię, nazwisko i podpis osoby

Z up. Starosty
Podinspektor

Arkadiusz Karski

