

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Geodezyjne wytyczenie przebiegu drogi	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Koszty opracowania i wdrożenia organizacji ruchu na czas robót	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
2		Konstrukcja jezdni			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-03	500	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
5		Dodatek za transport i utlizację urobku z wykopów wg dyspozycji i uznania Wykonawcy	m ³		
d.2	wycena indywidualna	poz.4	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	1620	m ²	1620.000	
				RAZEM	1620.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Grubość docelowa 12 cm. Krotność = 0.8	m ²		
d.2	0114-05	1620	m ²	1620.000	
				RAZEM	1620.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	1560	m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-01	poz.8	m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.2	0310-01 0310-02	1530	m ²	1530.000	
				RAZEM	1530.000
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-02	poz.10	m ²	1530.000	
				RAZEM	1530.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S- warstwa ścieralna asfaltowa bez dodatku destruktu - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0310-05 0310-06	1530	m ²	1530.000	
				RAZEM	1530.000
3		Przepusty pod zjazdami			
13	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.3	0605-01	0.1*0.6*poz.15	m ³	5.280	
				RAZEM	5.280
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.3	0605-03	16*2	ściank.	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.3	0605-06	15*5+13	m	88.000	
				RAZEM	88.000
16	KNR 2-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m ³		
d.3	0504-04	70	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
4		Konstrukcja zjazdów indywidualnych			
17	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4	0103-04				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
18	KNR 2-31 d.4 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
5		Konstrukcja utwardzonego pobocza			
19	KNR 2-01 d.5 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
20	d.5 wycena indywidualna	Dodatek za transport i utlizację urobku z wykopów wg dyspozycji i uznania Wykonawcy	m ³		
		poz.19	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
21	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
22	KNR 2-31 d.5 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
6		Rowy			
23	KNR 2-01 d.6 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		840	m ³	840.000	
				RAZEM	840.000
24	d.6 wycena indywidualna	Dodatek za transport i utlizację urobku z wykopów wg dyspozycji i uznania Wykonawcy	m ³		
		poz.23-70	m ³	770.000	
				RAZEM	770.000
25	KNR 2-01 d.6 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²		
		2400	m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
26	KNR 2-01 d.6 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
		poz.25	m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
7		Roboty wykończeniowe			
27	d.7 analiza indywidualna	Geodezyjna inwenaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000